

## 名二環かの里1高架橋



- |      |   |
|------|---|
| 発注者  | 国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所   |
| 形式   | 鋼4径間連続非合成少数钣桁橋 2連(内回り・外回り)  |
| 橋長   | 215.5m (支間長 : 51.1m+54.7m+54.5m+53.8m)  |
| 有効幅員 | 8.875m(内回り・外回り)   |
| 鋼材重量 | 512.6t(内回り)+492.0t(外回り) = 1004.6t   |
| 架設工法 | トラッククレーンベント工法、横取り架設、多軸式特殊台車(運搬)   |
| 完工   | 平成30年5月   |
| 特徴   | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 供用区間(国道302号)と並行する狭隘占用帯での高架橋新設工事</li><li>・ 交差点と近鉄名古屋線を跨ぐ架設環境</li><li>・ 住居連坦地域での上部工架設</li><li>・ H27年度週休二日試行工事</li></ul> |