

神橋



発注者	愛知県 西三河建設事務所
形式	鋼単純2主鈹桁中路橋
橋長	20.7m (支間長 : 19.9m)
有効幅員	3.1m~5.7m
鋼材重量	192.0t
架設工法	トラッククレーンベント工法
完工	平成 25 年 12 月
特徴	<ul style="list-style-type: none">・本橋は、河川拡幅工事に伴う伊賀八幡宮参道にある神橋の架け替え工事である。・支持条件は両端固定となっており、アーチ構造の挙動を有する鈹桁形式の太鼓橋である。