

## 川越駅西口駅前広場歩行者用デッキ



[完成写真]



[施工中]

- 発注者 川越市／元請：戸田・初雁JV
- 形式 連続鋼床版箱桁ラーメン橋(ペDESTリアンデッキ)
- 支間割 1.8m+24.2m+21.5m+21.5m+6.8m 有効幅員(標準) 15.0m
- 鋼材重量 548.2t
- 架設工法 トラッククレーンベント工法
- 完工 平成26年3月
- 特徴
- ・JR川越駅西口前広場の改修工事を戸田・初雁JVが請負い、その内ペDESTリアンデッキ鋼桁の設計照査、製作、輸送、架設、溶接、塗装を一次下請で当社が請け負った工事である。
  - ・西口駅前広場は、現道が複雑であることに加え、複数工種が同時進行する難工事であったが、関係業者との調整により効率良く架設工事を施工することができた。