

## 那覇港（泊ふ頭地区）道路（－9.0m）（耐震）築造工事



発注者	内閣府 沖縄総合事務局 (東洋建設・本間組 JV から受注)
形式	ジャケット式栈橋 (道路) 製作基数 : 5 基 (各ジャケット名 J1~J5) 橋長 (J1~J5) : 129.4m 本体鋼重 : 510.4t J1 ジャケット : 長さ 16.4m 鋼重 58.4t J2 ジャケット : 長さ 19.6m 鋼重 97.8t J3 ジャケット : 長さ 19.6m 鋼重 102.7t J4 ジャケット : 長さ 39.6m 鋼重 143.8t J5 ジャケット : 長さ 32.0m 鋼重 107.7t
工事概要	ジャケットの製作・台船渡し
完工	平成 21 年 1 月