

三河港改修工事 岸壁(-11.0m) ケーソン製作工(その1)



鋼殻据付完了



完成写真

発注者
工事内容

愛知県三河港務所

・ハイブリッドケーソン

鋼殻(鋼材重量 175 t/函)

4函 製作・輸送

函体コンクリート

2函

・函台整備

451m²

函体諸元
完工
特徴

L25.0m×B14.7m×H13.5m

函体重量：1652 t/函

平成30年3月

・三河港(蒲郡地区)において、船舶の大型化や大型クルーズ船の着岸対応のための整備として発注された。

・内部を鋼殻、外壁をRC構造としたハイブリッドケーソンである。

・函体上部には、消波装置としてスリットが設けられている。